

## PARKING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIÓŁKOWEJ

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0806/02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	231,000
2	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	231,000
3	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 231*0,07	m3	16,170
		razem	m3 16,170
4	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	231,000
5	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	699,495
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	699,495
7	KNR 2-31 0606/03 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ACO DRAIN	m	6,000
8	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce z kłińca 0-4mm 10,5*38,10+12,95*3,9+6,2*3,9+18,2*10,2+5,9*4,8+10,8	m2	699,495
		razem	m2 699,495

inż. STANISŁAW KYSZARD NIEPSUJ  
 upr. konstrukcyjno-budowlane  
 Nr GAS 841/A-76/84  
 Biała Niżna 42, 33-330 Grybów  
 tel. (0 14) 44 50 001, 605 360 886