

Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Pyle" w miejscowości Siołkowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 900*3	m2	2.700,000
			razem	m2
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 900*3*0,1	m3	270,000
			razem	m3
3	KNR 2-31 0308/01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej - beton klasy C30/37 900*2,8	m2	2.520,000
			razem	m2
4	KNR 2-31 0308/02	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm, beton klasy C30/37 900*2,8	m2	2.520,000
			razem	m2