

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE - WYKOŃCZENIOWE

Data: 2010-01-29  
Budowa: Budowa budynku Ośrodka Zdrowia - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne - przepust drogowy  
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Obiekt: Ośrodek Zdrowia - m.Florynka, gm. Grybów  
dz. nr. 308/2, 308/4 obr. Florynka  
Zamawiający: Urząd Gminy Grybów  
33-330 Grybów  
ul. Jakubowskiego 33  
Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 8  
33-300 Nowy Sącz

Kosztorys opracowali:  
tech. bud. Mariusz Surma, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 PRZEPUST DROGOWY POD WJAZDEM</b>			
1.1 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm	5,00		m
1.2 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe $(1,50 \cdot 0,15 \cdot 1,00) \cdot 2 - (0,20 \cdot 0,15) \cdot 2$ = 0,390000 0,390	0,390		m3
1.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km $0,39 + 0,20 \cdot 5,00$ = 1,390000 1,39	~1,39		m3
1.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	1,39	4	m3
1.5 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe $8,00 \cdot 0,6 \cdot 0,15$ = 0,720000 0,720	0,720		m3
1.6 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm 1+1 = 2,000000 2,000	2,000		szt
1.7 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm	8,00		m