

Przedmiar robót

INSTALACJE SANITARNE

Data: 2010-01-29
Budowa: Budowa budynku Ośrodka Zdrowia - przyłącz wod.-kan. - zbiornik bezodpływowy
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Obiekt: Ośrodek Zdrowia - m.Florynka, gm. Grybów
dz. nr. 308/2, 308/4 obr. Florynka
Zamawiający: Urząd Gminy Grybów
33-330 Grybów
ul. Jakubowskiego 33
Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY			
1.1 KNR 201/207/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t 180,824 = 180,824000 180,824	180,824		m3
1.2 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm (2,0*2,0)*0,20 = 0,800000 0,800	~0,800		m2
1.3 KNRW 218/517/2 (1) Zbiornik bezodpływowy na ścieki poj. 10 m3 - dostawa i montaż - analogia zbiornik Cowgak z TWS pionowy, poj 10,17 m3, fi 180cm 1 = 1,000000 1	~1		szt
1.4 KNRW 218/517/2 (3) Studzienki kanalizacyjne systemowe, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne - pokrywa 1	1		szt
1.5 KNR 201/216/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III - zasypianie wykopów 180,824-14,24 = 166,584000 166,584	166,584		m3
1.6 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t 180,824-166,58 = 14,244000 14,24	~14,24	8,00	m3