

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Data: 2010-02-17
Budowa: Przedszkole w m. Kaclowa - roboty remontowe wewnętrzne
(uzupełniające)
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: Przedszkole w m. Kaclowa Gmina Grybów dz. nr 390/3; 390/4
Zamawiający: Gmina Grybów
ul, Jakubowskiego 33
33-330 Grybów
Jednostka opracowująca kosztorys: "E T A " - sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz

Kosztorys opracowali:
tech. bud. Mariusz Surma,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Podłogi i posadzki			
1.1 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża z płyt OSB pod posadzki z płytek ceramicznych - gruntowanie emulsją Atlas Grunto Plast - analogia 1,98+2,84+12,66+4,55+ 24,33+5,51+11,06+4,96+2,5 = 70,390000 70,390	~70,390		m2
1.2 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Atlas Woder E, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny nawierzchnia z płyt OSB pod 1,98+2,84+12,66+4,55+ płytki ceramiczne 24,33+5,51+11,06+4,96+2,5 = 70,390000 70,390	~70,390		m2
2 Roboty okładzinowe			
2.1 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża z płyt GK pod płytki ceramiczne - gruntowanie emulsją Atlas Grunto Plast - analogia gruntowanie płyt GK pod płytki ceramiczne: sanirariat (2) (1,24+1,6+1,6+0,3)*2,1 = 9,954000 wc (4) (1,1+1,1+2,53+1,8)*2,1 = 13,713000 sanitariat (8) (1+2,53+2,53+1,8)*2,1 = 16,506000 sanitariat (11) (1,8+1,8+3,06+3,06-0,8)*2,1 = 18,732000 podgrzewalnia (13) ((3+1,8+3,7-1,4+3,7-0,9)* 2,1)-(1,7*1) = 19,090000 zmywak (14) ((1,67+1,8+0,77+3)*2,1)-1 = 14,204000 pom. gospodarcze (15) (3,01+0,83+0,83+2,91)*2,1 = 15,918000 108,117	~108,117		m2
3 Roboty malarskie			
3.1 KNRW 202/1510/5 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - ściany potrącenie - powierzchnie pomalowane farba olejna -154,568 = -154,568000 -154,568	-154,568		m2
3.2 KNRW 202/1510/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - ściany -154,568 = -154,568000 -154,568	-154,568		m2
3.3 KNRW 202/1509/5 (1) Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, podłoża gipsowe, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne komunikacja (1) (1,5+1,5+2,88+1,12+6,9)* 1,60-(0,9*5+1,2)*1,60 = 13,120000 pom. socjalne (3) (2,96+2,73)*2*1,60-(0,9*2* 1,60) = 15,328000 szatnia (5) (3,7+3,48)*2*1,60-(1,2* 1,4)*1,60 = 20,288000 sala zabaw (6) (3,84+6,93)*2*1,60-(1,40+ 0,8+0,9+1,75)*1,60 = 26,704000 jadalnia (9) (4,36+5,88)*2*1,60-(1,75+ 1,4*2)*1,60 = 25,488000 sala ćw. ruchowych (10) (4,18+5,8)*2*3-(1,4+0,8*2+ 0,9)*1,60 = 53,640000 154,568	~154,568		m2