

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogowych w miejscowości TYMBARK (jezdnia)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga - przekrój A, B - (jezdnia nawierzchnia kostka granit i chodnik nawierzchnia kostka granit)</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórki i Roboty ziemne</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - grubość 8cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-04	Krotność = 0.8			
1		835	m <sup>2</sup>	835.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.000</b>
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1.	0214-04	Krotność = 18			
1		835*0.08	m <sup>3</sup>	66.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.800</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-02				
1		835*0.28	m <sup>3</sup>	233.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.800</b>
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1.	0214-04	Krotność = 5			
1		233.8	m <sup>3</sup>	233.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.800</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
1		835	m <sup>2</sup>	835.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Podbudowy i Nawierzchnie</b>			
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-03				
2		835	m <sup>2</sup>	835.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.000</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-04	Krotność = 8			
2		835	m <sup>2</sup>	835.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0302-04				
2		835	m <sup>2</sup>	835.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.000</b>