

Przedmiar

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej.		
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 9044*0,1	m3	904,400
		razem	m3	904,400
2	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 9044	m2	9.044,000
		razem	m2	9.044,000
3	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm 9044	m2	9.044,000
		razem	m2	9.044,000 x3
		Wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścierną z mieszanki mineralno bitumicznej.		
4	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 13800	m2	13.800,000
		razem	m2	13.800,000
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 13340	m2	13.340,000
		razem	m2	13.340,000
6	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 6670	m2	6.670,000
		razem	m2	6.670,000
7	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 6670	m2	6.670,000
		razem	m2	6.670,000
8	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm 6670	m2	6.670,000
		razem	m2	6.670,000