

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH w Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej gm. Grybów

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót remontowo- budowlanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej g. Grybów.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów.

Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty remontowo -budowlane

Rozebranie ścianek działowych.

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych

Wykonanie belki i podciągi żelbetowe na otworami drzwiowymi

Uzupełnienie ścianek z cegieł /zamurowanie otworów drzwiowych/

Rozebranie posadzek z deszczulek

Zerwanie posadzki cementowej

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe /stropu/

Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, warstwy przewodzące do wykładzin PVC

Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe antypoślizgowe "TARKET",

Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych

Wymiana skrzydeł drzwiowych

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach

Gruntowanie podłogi

Malowanie farbami emulsyjnymi.

Kolorystyka ścian -do ustalenia z inwestorem

Roboty inst. elektrycznej

Montaż nowej instalacji oświetleniowej – wykucie bruzd pod przewody

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych

Wykonanie pasów tynków po bruzdach instalacji elektrycznej

Roboty inst. centralnego ogrzewania

Demontaż istniejącej instalacji c.o. wewnętrznej.

Montaż nowej instalacji c.o do istniejących grzejników z podłączeniem do sieci c.o. szkoły

Próba szczelności.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
- wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Sprzęt

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach i terenie samej budowy.

Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonanych robót.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych robót z projektem i sztuką budowlaną.