

modernizacja drogi rolniczej "Nalepówki-Pańskie" w miejscowości Siołkowa - wykonanie nawierzchni betonowej

| Nr | Podstawa            | Opis robót  | Jm    | Ilość     |
|----|---------------------|---|-------|-----------|
| 1  | KNNR 6<br>0107/01   | Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm<br>500*3,2*0,1 | m3    | 160,000   |
|    |                     |   | razem | m3        |
| 2  | KNR 2-31<br>0308/01 | Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej - beton klasy C30/37<br>500*2,8   | m2    | 1.400,000 |
|    |                     |   | razem | m2        |
| 3  | KNR 2-31<br>0308/02 | Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm beton klasy C30/37<br>500*2,8   | m2    | 1.400,000 |
|    |                     |   | razem | m2        |
| 4  | KNNR 6<br>0112/06   | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (pobocza)<br>500*0,2*2   | m2    | 200,000   |
|    |                     |   | razem | m2        |