
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Wolica Las w miejscowości Olszana
ADRES INWESTYCJI : Olszana
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi gminnej Wolica Las w miejscowości Olszana			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1.1.1	D-05.03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			5,00	m	5,00	
					RAZEM	5,00
1.2			Podbudowa			
1.2.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3,30*200,00	m ²	660,00	
					RAZEM	660,00
1.2.3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		jezdnia	3,30*200,00	m ²	660,00	
		rozjazd	3,30*25,00	m ²	82,50	
					RAZEM	742,50
1.3			Nawierzchnia			
1.3.4	D-05.03.05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
		jezdnia	2,70*200,00	m ²	540,00	
		rozjazd	2,70*25,00	m ²	67,50	
					RAZEM	607,50
1.4			Pobocza			
1.4.5	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³		
			0,30*2*0,05*200,0	m ³	6,00	
					RAZEM	6,00
1.4.6	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,30*2*200,00	m ²	120,00	
					RAZEM	120,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi gminnej Wolica Las w miejscowości Olszana				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	D-05. 03.17	KNNR AT-03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,00		
1.2			Podbudowa				
2 d.1. 2	D-04. 01.01	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,30* 200,00 = 660,00		
3 d.1. 2	D-04. 04.02	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	742,50		
1.3			Nawierzchnia				
4 d.1. 3 27	D-05. 03.05.	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	607,50		
1.4			Pobocza				
5 d.1. 4	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³	0,30*2* 0,05*200,0 = 6,00		
6 d.1. 4	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,30*2* 200,00 = 120,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: