
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Do Golonki w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi gminnej Do Golonki w miejscowości Brzezna			
1.1			Roboty przygotowawcze			
d.1.1	D-05.03.17	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			2,70	m	2,70	
					RAZEM	2,70
1.2			Podbudowa			
d.1.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3,30*185,0	m ²	610,50	
					RAZEM	610,50
d.1.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		jezdnia	3,30*185,00	m ²	610,50	
					RAZEM	610,50
1.3			Nawierzchnia			
d.1.3	D-05.03.05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
			2,70*185,00	m ²	499,50	
					RAZEM	499,50
1.4			Pobocza			
d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³		
			0,25*2*0,05*185,0	m ³	4,63	
					RAZEM	4,63
d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,25*2*185,00	m ²	92,50	
					RAZEM	92,50

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi gminnej Do Golonki w miejscowości Brzezna				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1	D-05. d.1. 03.17 1	KNNR AT-03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	2,70		
1.2			Podbudowa				
2	D-04. d.1. 01.01 2	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,30*185,0 = 610,50		
3	D-04. d.1. 04.02 2	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,30* 185,00 = 610,50		
1.3			Nawierzchnia				
4	D-05. d.1. 03.05. 3 27	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	2,70* 185,00 = 499,50		
1.4			Pobocza				
5	D-06. d.1. 03.01 4	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³	0,25*2* 0,05*185,0 = 4,63		
6	D-06. d.1. 03.01 4	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,25*2* 185,00 = 92,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: